

Парсек Груп ЕООД  
Гр. София, ул. 21-ви Век № 17, ет. 4, ап. 6  
Тел.: 0878698300  
E-mail: [parsec\\_group@abv.bg](mailto:parsec_group@abv.bg)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>ОБЩИНА ШАБЛА</b>   |               |
| <b>ОБЛАСТ ДУБРИЦА</b> |               |
| регистр. №            | 007-118       |
| дата                  | 02.10.2018 г. |

19,324

## ОФЕРТА

**за участие в пазарни консултации за: Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на спортна инфраструктура в с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла“**

Получател: Община Шабла  
гр. Шабла, ул. "Равно поле" № 35

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА**  
**ПАРСЕК ГРУП ЕООД**  
(наименование на участника)

представявано от Бончо Димов Бонев  
(трите имена)  
в качеството му на Управител  
(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: 203215490

адрес по регистрация на дружеството: област София, община Столична, гр. София  
1700, район Студентски, ул. „21-ви Век“ № 17, ет. 4, ап. 6

и/или друга идентифицираща информация.....

Адрес за кореспонденция: област София, община Столична, гр. София  
1700, район Студентски, ул. „21-ви Век“ № 17, ет. 4, ап. 6


Телефон № 0878698300

Факс: .....

E-mail: [parsec\\_group@abv.bg](mailto:parsec_group@abv.bg)

Дата 01.10.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....



ДО  
ОБЩИНА ШАБЛА  
ГР. ШАБЛА  
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От: ПАРСЕК ГРУП ЕООД<sup>1</sup>  
с адрес: област София, община Столична, гр. София 1700, район Студентски, ул. „21-ви Век“ № 17, ет. 4, ап. 6  
тел.: 0878698300, факс: ....., e-mail: [parsek\\_group@abv.bg](mailto:parsek_group@abv.bg)  
ЕИК: 203215490,  
ДДС №: BG203215490

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**


С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в пазарни консултации за: **Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на спортна инфраструктура в с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла“**

1. Приемаме условията за изпълнение, заложи в поканата за пазарни консултации.

2. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и осемдесет/ дни, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно поканата.

Дата 01.10.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ .....



<sup>1</sup> Посочва се наименованието на участника

ДО  
ОБЩИНА ШАБЛА  
ГР. ШАБЛА  
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ПАРСЕК ГРУП ЕООД<sup>1</sup>  
с адрес: област София, община Столична, гр. София 1700, район Студентски, ул. „21-ви Век“ № 17, ет. 4, ап. 6  
тел.: 0878698300, факс: ....., e-mail: [parsek\\_group@abv.bg](mailto:parsek_group@abv.bg)  
ЕИК: 203215490,  
ДДС №: BG203215490

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект „Изграждане на спортна инфраструктура в с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла“


1. Цените, които предлагаме за изпълнение на СМР на обект „Изграждане на спортна инфраструктура в с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла“ са посочени в приложената КСС, неразделна част от офертата.

2. В предложените от нас цени сме включили всички необходими разходи за качественото изпълнение дейностите.

Приложение: Остойностена КС.

Дата 01.10.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ .....



<sup>1</sup> Посочва се наименованието на участника

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**ОБЕКТ:** "Многофункционална спортна площадка", ПИ  
100.32.501.412, УПИ IV в кв. 11, с. Ваклино, гр. Шабла.  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ШАБЛА

| №  | Наименование   | Ед. мярка | К-во    | ед. цена | обща с/ст       |
|--|--|-----------|---------|----------|-----------------|
| <b>ЧАСТ АРХИТЕКТУРА</b>                  |  |           |         |          |                 |
| <b>ПЛОЩАДКА</b>                          |  |           |         |          |                 |
| 1  | Изкоп земни маси механизирано на транспорт   | м3        | 100,00  | 2,90     | 290,00          |
| 2  | Обратен насип и уплътняване с изкопани земни маси в игрище   | м3        | 21,00   | 3,10     | 65,10           |
| 3  | Извозване на излишни земни маси на сметище (Хумус)   | м3        | 43,00   | 1,16     | 49,88           |
| 4  | Изкоп земни маси за фундаменти механизирано на транспорт   | м3        | 80,00   | 3,10     | 248,00          |
| 5  | Извозване на излишни земни маси на сметище от фундаменти   | м3        | 140,00  | 1,06     | 148,40          |
| 6  | Обратен насип и уплътняване с изкопани земни маси около фундаменти   | м3        | 40,00   | 3,10     | 124,00          |
| 7  | Изравняване на земна основа  | м2        | 850,00  | 1,60     | 1360,00         |
| 8  | Доставка и полагане на несортиран трошен камък d=0-70mm  | м3        | 200,00  | 12,26    | 2452,00         |
| 9  | Валиране на несортиран трошен камък d=0-70mm   | м2        | 720,00  | 1,84     | 1324,80         |
| 10                                       | Доставка и полагане на трошен камък d=0-32mm и дебелина на пласта 30см.  | м3        | 72,00   | 10,26    | 738,72          |
| 11                                       | Валиране на несортиран трошен камък d=0-32mm   | м2        | 720,00  | 1,84     | 1324,80         |
| 12                                       | Доставка и полагане на изкуствена трева с височина 42mm  | м2        | 709,10  | 31,00    | 21982,10        |
| <b>ОГРАДА ЗА ИГРИЩЕ</b>                  |  |           |         |          |                 |
| 13                                       | Доставка и монтаж на оградна мрежа прахово боядисана /PVC/ RAL 6005, с диаметър 3mm, височина 2000mm, заедно със закрепващи ементи и съединения.   | м         | 116,00  | 7,20     | 835,20          |
| 14                                       | Доставка и монтаж на Ограден стълб поцинкован с прахово покритие (PVC) 50/ 50/ 2050mm .Заедно с капачка и всички крепежни елементи за закрепване на оградното пано към стълба + метална планка и анкерни болтове към основата. | бр.       | 61,00   | 7,00     | 427,00          |
| <b>ОБОРУДВАНЕ ЗА МИНИФУТБОЛНО ИГРИЩЕ</b> |  |           |         |          |                 |
| 15                                       | Доставка и монтаж на минифутболни врати  | бр.       | 2,00    | 400,00   | 800,00          |
| <b>АЛЕЙНА МРЕЖА</b>                      |  |           |         |          |                 |
| 16                                       | Изравняване и уплътняване на земна основа за тротоарни плочи   | м2        | 9,00    | 1,28     | 11,52           |
| 17                                       | Доставка, полагане и уплътняване на основа за тротоарни плочи  | м2        | 9,00    | 14,28    | 128,52          |
| 18                                       | Доставка и полагане на тротоарни бетонови плочи /павета/ 20/20/6см   | м2        | 9,00    | 16,31    | 146,79          |
| 19                                       | Доставка и полагане тротоарни бордюри 8/16/50см  | м         | 9,20    | 8,28     | 76,18           |
| <b>ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА</b>                |  |           |         |          |                 |
| 20                                       | Доставка и полагане на бетон C16/20 за основи ивици, настилка и видима част  | м3        | 52,95   | 80,20    | 4246,59         |
| 21                                       | Доставка и полагане на армировка А1 и В500 за основи, ивици и настилка   | кг.       | 1593,00 | 1,40     | 2230,20         |
| 22                                       | Кофраж за ивици за видим бетон   | м2        | 294,00  | 2,20     | 646,80          |
| <b>ОБЩО БЕЗ ДДС</b>                      |  |           |         |          | <b>39656,60</b> |


**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

ОБЕКТ: "Многофункционална спортна площадка", ПИ 17782.501.230,

УПИ II-общ. в кв. 17, с. Граничар, гр. Шабла.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШАБЛА

| №  | Наименование   | Ед. мярка | К-во    | ед.мяка | обща с/ст       |
|--|--|-----------|---------|---------|-----------------|
| <b>ЧАСТ АРХИТЕКТУРА</b>                  |  |           |         |         |                 |
| <b>ПЛОЩАДКА</b>                          |  |           |         |         |                 |
| 1  | Изкоп земни маси механизирано на транспорт   | м3        | 150,00  | 2,90    | 435,00          |
| 2  | Обратен насип и уплътняване с изкопани земни маси в игрище   | м3        | 14,00   | 3,10    | 43,40           |
| 4  | Изкоп земни маси за фундаменти механизирано на транспорт   | м3        | 170,00  | 3,10    | 527,00          |
| 5  | Извозване на излишни земни маси на сметище от фундаменти   | м3        | 437,00  | 1,06    | 463,22          |
| 6  | Обратен насип и уплътняване с изкопани земни маси около фундаменти   | м3        | 120,00  | 3,10    | 372,00          |
| 7  | Изравняване на земна основа  | м2        | 931,00  | 1,60    | 1489,60         |
| 8  | Доставка и полагане на несортиран трошен камък d=0-70mm  | м3        | 372,00  | 12,26   | 4560,72         |
| 9  | Валиране на несортиран трошен камък d=0-70mm   | м2        | 931,00  | 1,84    | 1713,04         |
| 10                                       | Доставка и полагане на трошен камък d=0-32mm и дебелина на пласта 30см.  | м3        | 93,00   | 10,26   | 954,18          |
| 11                                       | Валиране на несортиран трошен камък d=0-32mm   | м2        | 930,00  | 1,84    | 1711,20         |
| 12                                       | Достарка и полагане на изкуствена трева с височина 42mm  | м2        | 931,00  | 31,00   | 28861,00        |
| <b>ОГРАДА ЗА ИГРИЩЕ</b>                  |  |           |         |         | 0,00            |
| 13                                       | Доставка и монтаж на оградна мрежа прахово боядисана /PVC/ RAL 6005, с диаметър 3мм, височина 2000мм, заедно със закрепващи ементи и съединения.   | м         | 129,00  | 7,20    | 928,80          |
| 14                                       | Доставка и монтаж на Ограден стълб поцинкован с прахово покритие (PVC) 50/ 50/ 2050мм .Заедно с капачка и всички крепежни елементи за закрепване на оградното пано към стълба + метална планка и анкерни болтове към основата. | бр.       | 75,00   | 7,00    | 525,00          |
| <b>ОБОРУДВАНЕ ЗА МИНИФУТБОЛНО ИГРИЩЕ</b> |  |           |         |         | 0,00            |
| 15                                       | Доставка и монтаж на минифутболни врати  | бр.       | 2,00    | 400,00  | 800,00          |
| <b>АЛЕЙНА МРЕЖА</b>                      |  |           |         |         | 0,00            |
| 16                                       | Изравняване и уплатняване на земна основа за тротоарни плочи   | м2        | 6,00    | 1,28    | 7,68            |
| 17                                       | Доставка, полагане и уплатняване на основа за тротоарни плочи  | м2        | 6,00    | 14,28   | 85,68           |
| 18                                       | Доставка и полагане на тротоарни бетонови плочи /павета/ 20/20/6см   | м2        | 11,00   | 16,31   | 179,41          |
| 19                                       | Доставка и полагане тротоарни бордюри 8/16/50см  | м         | 11,00   | 8,28    | 91,08           |
| 20                                       | Доставка и монтаж на алуминиев парапет   | м         | 9,20    | 5,45    | 50,14           |
| <b>ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА</b>                |  |           |         |         |                 |
| 21                                       | Доставка и полагане на бетон С16/20 за основи, ивици, настилка и видима част   | м3        | 103,90  | 80,20   | 8332,78         |
| 22                                       | Доставка и полагане на армировка А1 и В500 за основи, ивици и настилка   | кг.       | 3427,00 | 1,40    | 4797,80         |
| 23                                       | Котраж за ивици за видим бетон   | м2        | 523,00  | 2,20    | 1150,60         |
| <b>ОБЩО БЕЗ ДДС</b>                      |  |           |         |         | <b>58079,33</b> |



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към покана за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР по проект: **Изграждане на спортна инфраструктура в с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла**

**Предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на спортна инфраструктура в с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла“**

### I. ОПИСАНИЕ:


Целта на провежданата от община Шабла процедура е да събере оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки във връзка с обосновката на разходите, които не са включени в СПИСЪК С АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ ПРЕДМЕТ НА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

### II. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Предвидените за изпълнение СМР се базират на технически проект в Работна фаза и Количествени сметки, изготвени от правоспособни проектанти.

Техническият проект включва изграждане на многофункционални спортни площадки в с. Ваклино и с. Граничар, община Шабла.

С настоящият проект се цели подобряване условията на живот в гр. Шабла чрез изграждане на спортна инфраструктура в с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла, което е в съответствие с основните цели на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярката 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а именно: да насърчи



социалното приобщаване, намаляването на бедността, икономическото развитие и качеството на живот в селските райони”.

Настоящият проект предполага изграждане на спортна инфраструктура – открити спортни площадки в с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла, което ще подобри жизнената средата и качеството на живот, в частност здравето, удобството и възможностите за спорт и отдых на територията на двете населени места и на общината като цяло, което ще допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи. Изграждането на спортна инфраструктура ще подобри привлекателността на физическата и жизнена среда в с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла, което ще доведе до повишаване качеството на живот на населението и е стъпка към постигане на устойчиво развитие.

### III. ОБХВАТ НА СМР:

ОБЕКТ: Изграждане на спортна инфраструктура в с. Граничар, община Шабла.

Спортната площадка е с общи размери 22.66 /42.50 м. и размери на игрището 22.16/42.00 м. За нея се предвижда изграждане на метална ограда с височина 2.00 м. Оградата ще бъде направена от метални колони 50/70 мм и метална плетена ограда, прахово боядисана и диаметър на профила 3 мм. Също така е предвидена и да се изгради пешеходна алея за достъп до игрището.

Пешеходният достъп към спортната площадка ще се осъществява откъм съществуващата улица и тротоар без препятствия, с което се осигурява достъп за хора с увреждания..

Предвидената настилка на игрището ще бъде от изкуствена трева.

Технически показатели:

- Площ на имота – 2422.00 m<sup>2</sup>
- Застроена площ – 962,54 m

ОБЕКТ: Изграждане на спортна инфраструктура в с. Ваклино, община Шабла.

Спортната площадка е с общи размери 18.21 /40.56 м. и размери на игрището 17.71/40.06 м. За нея се предвижда изграждане на метална ограда с височина 2.00 м. Оградата ще бъде направена от метални колони 50/70 мм и метална плетена ограда, прахово боядисана и диаметър на профила 3 мм. Също така е предвидена и да се изгради пешеходна алея за достъп до игрището.

Пешеходният достъп към спортната площадка ще се осъществява откъм съществуващата улица и тротоар без препятствия, с което се осигурява достъп за хора с увреждания..

Предвидената настилка на игрището ще бъде от изкуствена трева.

Технически показатели:

- Площ на имота – 1129.00 m<sup>2</sup>
- Застроена площ – 747,37 m

