ОБЩИНА ШАБЛА
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
регистр. № ОФ-68
дата 22 / 05 2019 г.
10.53

До: Община Шабла

ул. „Равно поле" № 35

гр. Шабла,

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ" в изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла", гр. Шабла, община Шабла", финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г."

От Стоянов-06 ЕООД
Адрес: гр.Варна, ул. Ивац №3, партер

Телефон 052/730448, Факс 052/730448,

Електронен адрес: stoianov_06@abv.bg

Образец № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

СТОЯНОВ-06 ЕООД
(наименование на участника)

представлявано от Румен Станчев Стоянов
(трите имена)

в качеството му на Управител
(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: 148011114

адрес по регистрация на дружеството: област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. Ивац № 3, партер

и/или друга идентифицираща информация.....

Адрес за кореспонденция: област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. Ивац № 3, партер

Телефон № 052/730 448

Факс: 052/730 448

E-mail: stoianov_06@abv.bg

Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от съответната категория (втора група, трета категория строежи) или по-висока съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС с № II-TV005146 , втора група, строежи от втора до четвърта категория.

Дата:21.08.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧ

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Образец 2

ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ" №35

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: СТОЯНОВ-06 ЕООД

адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. Ивац № 3

тел.: 052/730448, факс: 052/ 730448, e-mail: stoianov_06@abv.bg
ЕИК: 148011114,
ДДС №: BG148011114

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ в изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла", гр. Шабла, община Шабла", финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г."

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата поръчка, е както следва: 1 139 122,73 (един милион сто тридесет и девет и сто двадесет и два лева и 73 ст.) лева без ДДС.

1. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и осемдесет/ дни, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно поканата.

2. В предложените от нас цени сме включили всички необходими разходи за качественото изпълнение дейностите.

3. Прилагаме КСС – по Образец

Дата»21.08.2019 г.

Подпис и печат

Количествено-стойностна сметка

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Беласица " в гр. Шабла, общ. Шабла.					
Част: Пътна					
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, съгласно ТС	м3	**96,00**	9,29	891,84
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м3	**352,80**	8,23	2903,54
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м2	**870,00**	2,12	1844,40
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**172,80**	5,26	908,93
5	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил съгласно ТС	м3	**144,00**	5,26	757,44
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	**0,00**	4,50	0,00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	**413,31**	47,47	19619,83
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	**198,00**	46,62	9230,76

9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	**400,00**	17,63	7052,00
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	**0,00**	47,47	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	**2,00**	60,77	121,54
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	**2,00**	66,00	132,00
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	**4,00**	45,81	183,24
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	**4,00**	56,84	227,36
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	**4,00**	8,14	32,56
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	**7,00**	8,14	56,98
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	**11,00**	8,14	89,56
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	**0,00**	8,99	0,00
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	**0,00**	93,32	0,00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				

20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	**0,00**	17,86	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	**0,00**	0,93	0,00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	**43,20**	67,87	2931,98
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	**1080,00**	0,29	313,20
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**1080,00**	2,72	2937,60
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/ E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според	Т	**0,00**	124,89	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**0,00**	2,20	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	Т	**129,60**	129,12	16733,95

Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.

Етап: Рехабилитация на ул. "Комсомолска" в гр. Шабла, общ. Шабла.

Част: Пътна

ЗЕМНИ РАБОТИ

1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**170,50**	9,29	1583,95

2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м3	**553,00**	8,23	4551,19
3	Подготовка на основа за направа на път съггласно ТС	м2	**1230,00**	2,12	2607,60
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съггласно ТС	м3	**93,00**	5,26	489,18
5	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил	м3	**276,00**	5,26	1451,76
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	**860,00**	4,50	3870,00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	**224,70**	47,47	10666,51
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	**687,32**	46,62	32042,86
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	**950,00**	17,63	16748,50
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	**0,00**	47,47	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	**6,00**	60,77	364,62
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	**6,00**	66,00	396,00

13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	**23,00**	45,81	1053,63
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	**17,00**	56,84	966,28
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	**125,50**	8,14	1021,57
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	**12,00**	8,14	97,68
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	**60,54**	8,14	492,79
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	**0,00**	8,99	0,00
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	**0,00**	93,32	0,00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт бинлер с дебелина 5 см	м2	**0,00**	17,86	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	**0,00**	0,93	0,00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	**147,20**	67,87	9990,46
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	**4680,00**	0,29	1357,20
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**4680,00**	2,72	12729,60

25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	**0,00**	124,89	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**0,00**	2,20	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa, съгласно ТС - 5 см	Т	**561,60**	129,12	72513,79

Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.
Етап: Рехабилитация на ул. "Марица " в гр. Шабла, общ. Шабла.
Част: Пътна

	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**27,50**	9,29	255,48
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**315,00**	8,23	2592,45
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м2	**650,00**	2,12	1378,00
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**15,00**	5,26	78,90
5	Направа на насип земни почви за попълване на улучния профил	м3	**180,00**	5,26	946,80
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	**600,00**	4,50	2700,00
	ПЪТНИ РАБОТИ				

7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	**204,50**	47,47	9707,62
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	**273,85**	46,62	12766,89
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	**600,00**	17,63	10578,00
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	**0,00**	47,47	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	**4,00**	60,77	243,08
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	**7,00**	66,00	462,00
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	**12,00**	45,81	549,72
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	**12,00**	56,84	682,08
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	**5,50**	8,14	44,77
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	**5,00**	8,14	40,70
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	**21,07**	8,14	171,47
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	**0,00**	8,99	0,00

19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	**0,00**	93,32	0,00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи	м2	**0,00**	17,86	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	**0,00**	0,93	0,00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	**60,00**	67,87	4072,20
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	**1500,00**	0,29	435,00
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**1500,00**	2,72	4080,00
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според	Т	**0,00**	124,89	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**0,00**	2,20	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	Т	**180,00**	129,12	23241,60
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Мусала" в гр. Шабла.					
Част: Пътна					
	ЗЕМНИ РАБОТИ				

1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**66,00**	9,29	613,14
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см / съгласно ТС	м3	**166,00**	8,23	1366,18
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м2	**380,00**	2,12	805,60
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**36,00**	5,26	189,36
5	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил	м3	**78,00**	5,26	410,28
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	**380,00**	4,50	1710,00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	**71,60**	47,47	3398,85
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	**206,68**	46,62	9635,65
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	**380,00**	17,63	6699,40

10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	**0,00**	47,47	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	**1,00**	60,77	60,77
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	**1,00**	66,00	66,00
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	**14,00**	45,81	641,34
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	**13,00**	56,84	738,92
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	**15,00**	8,14	122,10
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	**10,00**	8,14	81,40
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	**11,04**	8,14	89,82
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	**25,34**	8,99	227,79
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	**0,00**	93,32	0,00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				

20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	**0,00**	17,86	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	**0,00**	0,93	0,00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	**31,20**	67,87	2117,54
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	**1180,00**	0,29	342,20
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**1180,00**	2,72	3209,60
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/ съгласно ТС Е=1000МРа - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	**0,00**	124,89	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**0,00**	2,20	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; Е=1200МРа съгласно ТС - 5 см	Т	**141,60**	129,12	18283,39

Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла

Етап: Рехабилитация на ул. "Нов Живот" в гр. Шабла, общ. Шабла.

Част: Пътна

ЗЕМНИ РАБОТИ

1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**504,86**	9,29	4690,19

2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /,съгласно ТС	м3	**1325,30**	8,23	10907,19
3	Подготовка на основа за направа на път на местата с локални ремонти съгласно ТС	м2	**4544,00**	2,12	9633,28
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**0,00**	5,26	0,00
5	Насип земни почви за попълване на уличния профил	м3	**340,80**	5,26	1792,61
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	**1250,00**	4,50	5625,00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	**1045,12**	47,47	49611,85
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	**601,20**	46,62	28027,94
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	**1250,00**	17,63	22037,50
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	**0,00**	47,47	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	**6,00**	60,77	364,62

12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	**6,00**	66,00	396,00
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	**18,00**	45,81	824,58
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	**18,00**	56,84	1023,12
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	**12,00**	8,14	97,68
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	**18,00**	8,14	146,52
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	**23,77**	8,14	193,48
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	**45,01**	8,99	404,63
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	**0,00**	93,32	0,00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	**0,00**	17,86	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	**0,00**	0,93	0,00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	**0,00**	67,87	0,00
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	**4008,00**	0,29	1162,32

24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**4008,00**	2,72	10901,76
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	**0,00**	124,89	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**0,00**	2,20	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	Т	**480,96**	129,12	62101,56

Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.

Етап: Рехабилитация на ул. "Свобода " в гр. Шабла, общ. Шабла.

Част: Пътна

ЗЕМНИ РАБОТИ

1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**148,40**	9,29	1378,64
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, на местата с локални ремонти и уширения съгласно ТС	м3	**2075,91**	8,23	17084,74
3	Подготовка на основа за направа на път на местата с локални ремонти и уширения съгласно ТС	м2	**3416,00**	2,12	7241,92
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**127,20**	5,26	669,07
5	Насип земни почви за попълване на уличния профил	м3	**564,00**	5,26	2966,64
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	**1000,00**	4,50	4500,00

	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	**1415,51**	47,47	67194,26
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	**1283,96**	46,62	59858,17
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	**1890,00**	17,63	33320,70
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	**0,00**	47,47	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	**5,00**	60,77	303,85
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	**5,00**	66,00	330,00
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	**41,00**	45,81	1878,21
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	**40,00**	56,84	2273,60
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	**40,00**	8,14	325,60
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	**51,00**	8,14	415,14
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	**38,83**	8,14	316,08

18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	**40,01**	8,99	359,67
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	**0,00**	93,32	0,00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	**0,00**	17,86	0,00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	**0,00**	0,93	0,00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	**248,00**	67,87	16831,76
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	**7334,00**	0,29	2126,86
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**7334,00**	2,72	19948,48
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; Е=1000МРа съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	**0,00**	124,89	0,00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**0,00**	2,20	0,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; Е=1200МРа съгласно ТС - 5 см	Т	**880,08**	129,12	113635,93

Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.

Етап: Рехабилитация на ул. "Заводска " етап I в гр. Шабла, общ. Шабла.

Част: Пътна

	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**269,20**	9,29	2500,87
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м3	**711,60**	8,23	5856,47
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м2	**1462,00**	2,12	3099,44
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	**123,60**	5,26	650,14
5	Направа на насип за попълване на уличния профил	м3	**216,00**	5,26	1136,16
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	**800,00**	4,50	3600,00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	**379,00**	47,47	17991,13
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	**114,30**	46,62	5328,67

9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	**2230,00**	17,63	39314,90
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	**0,00**	47,47	0,00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	**10,00**	60,77	607,70
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	**10,00**	66,00	660,00
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	**40,00**	45,81	1832,40
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	**38,00**	56,84	2159,92
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	**87,00**	8,14	708,18
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	**25,00**	8,14	203,50
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	**54,67**	8,14	445,00
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	**133,36**	8,99	1198,91
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	**0,00**	93,32	0,00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				

20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	**446,00**	17,86	7965,56
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	**654,00**	0,93	608,22
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	**68,70**	67,87	4662,48
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	**2400,00**	0,29	696,00
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**762,00**	2,72	2072,64
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	**321,84**	124,89	40194,60
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	**2750,00**	2,20	6050,00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 4 см	Т	**456,00**	129,12	58878,72
				ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	1139122,73
				ДДС:	227824,55
				ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:	1366947,28

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).